

Sanierung Strasse Am Rain

Bauherr

Wohngenossenschaft Geissenstein EBG
 ewl energie wasser luzern

Projektierung

IUB Engineering AG

Baujahr

2018–2019

Baukosten

ca. CHF 570'000

Leistungen

- Bauprojekt
- Ausschreibungen
- Ausführungsprojekt
- Bauleitung
- Inbetriebnahme / Abschluss

Beschreibung

Die Am Rain Strasse stellte mit diversen lokalen Setzungen, Risse und tiefen Schlaglöchern ein Sicherheitsrisiko dar. Die Privatstrasse wurde inklusive Trottoir vollständig saniert. Wegen der schlechten Fundation, musste auch die Fundationsschicht ersetzt werden. Mit den Sanierungsarbeiten der Strasse wurden zugleich die bestehenden Kanalisation- / Elektro- Wasserleitungen saniert und eine neue Warmwasserleitung erstellt.

Hauptdaten

Kanalisationsleitungen (DN 250 bis 315)	150 m
Elektrokabelblock (4 PE 120 / 1 PE 80)	200 m
Wasserleitung (GD 100)	220 m
Randsteine	300 m
Bituminöse Beläge (Strasse / Trottoir)	500 to

