

## Erneuerung Werkleitungen Hünenbergstrasse

### Bauherr

Tiefbauamt Stadt Luzern

ewl energie wasser luzern

### Projektierung

IUB Engineering AG

### Baujahr

2018 / 2019

### Baukosten

ca. CHF 600'000

### Leistungen

- Bauprojekt
- Ausschreibungen
- Ausführungsprojekt
- Bauleitung
- Inbetriebnahme / Abschluss

### Beschreibung

Mit dem Rückbau der bestehenden Hochwasserentlastung und dem Regenklärbecken Wesemlinwäldli in der Hünenbergstrasse mussten die Kanalisationsleitungen angepasst werden. Zugleich wurden die Bestehenden Elektro- und Wasserleitungen erneuert.

Wegen des schlechten Zustandes der Strasse und des Trottoirs wurde der Belag auf der ganzen Breite ersetzt. Teilweise musste auch die Fundationsschicht erneuert werden.

### Hauptdaten

Kanalisationsleitungen (DN 600)	160 m
Elektrokabelblock (4 PE 120)	170 m
Wasserleitung (GD 100)	150 m
Randsteine	300 m
Bituminöse Beläge (Strasse / Trottoir)	500 to

