

## Sanierung Werkleitungen Grabenstrasse, Aarburg

### Bauherr

Einwohnergemeinde Aarburg  
 TBA Energie AG, Aarburg  
 StWZ Energie AG, Zofingen  
 Swisscom Schweiz AG

### Projektierung

IUB Engineering AG

### Baujahr

2014/15

### Baukosten

1.0 Mio.

### Leistungen

- Bauprojekt
- Submission
- Ausführungsprojekt
- Bauleitung

### Beschreibung

Neubau Schmutzabwasserleitung PP.  
 Teilersatz best. Kanalisation und Umwandlung in Regenwasserleitung.  
 Neubau Werkleitungen Wasser, Elektro und zum Teil Swisscom, Gas.  
 Sanierung der Strasse.

### Hauptdaten

- Aushub 2600 m<sup>3</sup>
- Fundation 755 m<sup>3</sup>
- Beläge 475 t
- Kanalisation PP DN 250-500, 270 m<sup>1</sup>
- Kabelschutzrohre 2400 m<sup>1</sup>
- Wasserleitung HDPE DN 160, 270 m<sup>1</sup>
- Gasleitung HDPE DN 110, 100 m<sup>1</sup>
- Diverse Hausanschlüsse

