

N1 Bipperamt

Energieversorgung Streckenausrüstung

Bauherr

Tiefbauamt des Kantons Bern

Projektierung

IUB Engineering AG

Baujahr

2005–2007

Baukosten

450'000 CHF

Projektierungsumfang

- Ausführungsprojektierung
- Submissionen und Bewertung der Angebote
- Ausführungscoordination, Fachbauleitung
- IBS und Abschluss

Beschreibung

Anlässlich der Gesamtanierung der Strecke wurde die Energieversorgung der Streckenausrüstung erweitert und erneuert.

Technische Daten

- Streckenlänge 9.6 km
- Streckenverteilanlagen 7 St.
- Stromentnahmestellen für Mittelstreifenüberfahrten 44 St.
- Stromentnahmestellen an Signaltragwerken 14 St.
- Barrierenspeisungen 5 St.
- Mess- und Steuerkabinenspeisungen 25 St.
- Streckenlänge 9.6 km
- Streckenverteilanlagen 7 St.

