

## A1 UPlaNS Etoy-Ecublens (VD): Remplacement du passage supérieur de la route communale de Mély

### Committente

Office fédéral des routes OFROU, Filiale d'Estavayer-le-Lac

### Progettazione

IUB Engineering SA en groupement d'ingénieurs

### Realizzazione

2016-2020

### Costo dell'opera

CHF 2.0 mio.

### Prestazioni

- Projet d'intervention MP

### Descrizione

Le passage supérieur (PS) de la route communale (RC) de Mély présentait des problèmes structuraux majeurs et était dans un mauvais état, ce qui a nécessité son remplacement. Le pont à bâche existant a été démonté et remplacé, temporairement, par un pont provisoire, de type Bailey. Un projet à l'étude, devant passer en mise à l'enquête, déterminera l'aspect du nouvel ouvrage qui remplacera le pont provisoire.

### Dati principali

Pont provisoire:

- Portée: 61.20 m
- Largeur: 7.50 m
- Largeur chaussée: 4.20 m
- Poids approximatif soulevé lors de la démolition: environ 220 t

