IUB Engineering AG
Belpstrasse 48
Postfach
CH-3000 Bern 14
Tel. +41 31 357 11 11
Fax +41 31 357 11 12
info@iub-ag.ch
www.iub-ag.ch

Hochwasserschutz und Renaturierung Kleine Emme (LU): Abschnitt Thorenberg

Client
Kanton Luzern, Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif)

Consultant
IUB Engineering AG

Period
Projektbearbeitung: 2020-2024
Bau / Ausführung: 2021-2022 und 2023-2024

Construction costs
rund CHF 3.1 Mio.

Scope of services
- Überarbeitung Bauprojekt
- Submission
- Ausführungsprojekt
- Realisierung und örtliche Bauleitung
- Inbetriebnahme

Description
- Aushub: rund 50'000 m³
- Dammschüttmaterial: 6'000 m³
- Blocksteine: 23'000 t


Baustelleninstallationen inkl. Baupisten im Gewässer Etappe 1


Linksufrige Aufweitung Etappe 2 (Blick gegen Fliessrichtung)


Strukturmassnahmen im Gerinne Etappe 1