

IUB Engineering AG Belpstrasse 48 Postfach CH-3000 Bern 14 Tel. +41 31 357 11 11 Fax +41 31 357 11 12 info@iub-ag.ch

A8 Erhaltungsprojekt Interlaken Ost-Brienz (BE): Fluchtstollen Senggtunnel, Sicherheitsstollen Chüebalm- und

Grêssbachtunnel Bundesamt für Strassen ASTRA, Filiale

Bundesamt für Strassen ASTRA, Fili Thun

Mandataire

IG Notausgang N8, Federführung IUB Engineering AG

Période

2013-2017

Coûts de construction

CHF 96 Mio.

Prestations

Generalplanermandat für die Phasen 31 bis 53 für Stollenvortriebe und Ausbau, Schleusenbauwerke und Aussenanlagen, Vermessung und Elektromechanische Ausrüstung.

Description

Chüebalm- und Giessbachtunnel erhalten insgesamt 15 Notausgänge. Dazu werden parallel zum Tunnel Sicherheitsstollen gebaut, die durch Querverbindungen mit dem Tunnel verbunden sind. Der SiSto am Giessbachtunnel wird mit einer offenen Gripper-TBM aufgefahren. Am SiSto Chüebalmtunnel erfolgt der Ausbruch hingegen konventionell im SPV. Beide Stollen erhalten Schleusen und Betriebsräume an den Portalen. Am Senggtunnel wird lediglich der Notausgang in der Tunnelmitte nachgerüstet. Der Weg ins Freie führt über einen Querstollen und einen Treppenschacht ins Freie. Am Schachtkopf wird ein Betriebsgebäude mit integrierter Schleuse gebaut.

Données principales

SiSto Giessbachtunnel

- Länge 3319 m
- Durchmesser 5,20 m SiSto Chüebalmtunnel
- Länge 1150 m
- Profil 3,20 x 4,50 m FluSto Senggtunnel
- Schachttiefe 10 m
- Durchmesser 6,60 m
- Stollenlänge 50 m





