IUB Engineering AG
Belpstrasse 48
Postfach
CH-3000 Bern 14
Tel. +41 31 357 11 11
Fax +41 31 357 11 12
info@iub-ag.ch
www.iub-ag.ch

Nouvelle liaison ouest-est (WOV) (UR)

Bauherr
Direction de chantier Uri

Projektierung
IUB Engineering SA au sein d'un consortium d'ingénieurs

Zeitraum
2018-2024

Baukosten
Environ CHF 10 mio.

Leistungen
- Projet de construction (tracé)
- Appel d'offres pour les ouvrages d'art
- Projet d'exécution des ouvrages d'art, y c. statique de contrôle
- Direction des travaux lot Est et direction technique des travaux d'ouvrages d'art

Beschreibung
La construction de la nouvelle liaison ouest-est (WOV) comprend les composantes de projet décrites ci-dessous.
Tracé :
- construction de nouvelles routes sur le tracé de la liaison ouest-est (WOV), lot de construction Est
- construction d'un nouveau système de drainage routier, lot de construction Est
- Pont auxiliaire temporaire
- Construction d'une nouvelle digue secondaire à Schächenmatt
- Construction d'un nouvel accès de remplacement à l'installation d'élimination des composants de munitions, côté Est
- Construction d'une nouvelle clôture de remplacement du parc industriel RUAG, côté Est
- Comblement de l'installation d'élimination des composants de munitions, côté Est

Ouvrages d'art :
- Construction d'un nouveau pont Schächen
- Construction d'une nouvelle digue secondaire à Schächenmatt
- Construction d'une nouvelle voie d'accès d'urgence au parc industriel RUAG

Hauptdaten
- Nouveau pont précontraint d'une portée de 55 mètres
- Fondations par culées sur pieux
- Ouvrages de protection contre les crues en béton monolithique, passage de crue et voie d'accès d'urgence au parc industriel RUAG


Pont Schächen coffré


Construction du nouveau pont Schächen


Nouveau passage de crue de Schächenmatt