

RER Genève-La Plaine (GE): stazione di Meyrin, adeguamento dei marciapiedi e degli accessi

Committente

Ferrovie Federali Svizzere SA (FFS)

Progettazione

IUB Engineering SA come consorzio di ingegneria

Realizzazione

2016-2021

Costo dell'opera

CHF 7 mio.

Prestazioni

- 41 Progetto d'appalto
- 51 Progetto esecutivo
- 52 Esecuzione
- 53 Messa in servizio

Descrizione

Nell'ambito della pianificazione della RER Franco-Vaud-Ginevra, è previsto un aumento del servizio sulla tratta Ginevra - La Plaine.

Pertanto, nella stazione di Meyrin devono essere implementati i seguenti elementi:

- Estensione delle piattaforme ad almeno 160 metri.
- Innalzamento delle piattaforme a 55 cm sopra il binario
- Nuovo muro di sostegno e modifica dell'allineamento di una strada cantonale
- Accesso alle piattaforme senza gradini
- Equipaggiamento delle piattaforme secondo RV05
- Infrastruttura GC per techfer (fondazioni dei pali IS e LC, cavidotti, camere e passacavi)
- Nuova piattaforma ferroviaria
- Drenaggio della piattaforma ferroviaria e strutture di ritenzione

Dati principali

- Lunghezza delle piattaforme: 172/162 m
- Lunghezza della piattaforma: 600 m
- Dati di esercizio: 150 treni al giorno

