IUB Engineering AG
Belpstrasse 48
Postfach
CH-3000 Bern 14
Tel. +41 31 357 11 11
Fax +41 31 357 11 12
info@iub-ag.ch
www.iub-ag.ch

A12 Chamblioux–Bertigny (FR) : Couverture de l'autoroute

Bauherr
Service des Ponts et Chaussées SPC du canton de Fribourg

Projektierung
IUB Engineering SA

Zeitraum
2017

Baukosten
De CHF 70 à CHF 185 mio.

Leistungen
- 21 Etudes préliminaires – Etude de faisabilité

Beschreibung
Etude de faisabilité pour réaliser trois variantes différentes de tranchée couverte sur le secteur Chamblioux :
- Couverture de l'autoroute sur 620 mètres, avec PAB en amont et en aval de la tranchée couverte.
- Couverture de l'autoroute sur 1'000 mètres, jusqu'à la hauteur des dépôts TPF, permettant de s'affranchir des PAB au sud de la tranchée couverte et d'améliorer l'attractivité de la zone de développement prioritaire de La Chassotte.

Couverture de l'autoroute sur 1'400 mètres, en direction de la Jonction de Fribourg Sud, permettant de s'affranchir des PAB au sud de la tranchée couverte et d'inclure la protection des pôles de développement (zones d'activité légalisées) de Bertigny, Chandolan et Corberaye.

Hauptdaten
- Longueur: de 620 à 1'400 m
- Largeur des chaussées: 12.30 m
- Gabarit vertical: 5.20 m





